

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** JOSÉ LUIZ RODRIGUES

**TELEFONE:** (24) 99912 5049

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:** RUA CEARÁ Nº 21, MORADAS CONTORNO RESENDE RJ.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** PRO DESIGN PARAGLIDERS

**TIPO/MODELO:** ACCURA 2

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2009/2010

**Nº DE SÉRIE:** XXXXXXXXX

**TAMANHO:** 75/95 Kg

**COR:** AZUL, LARANJA E BRANCO.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 30/10/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 30/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 30s	ESQUERDO 97 s
PORO TEST SKF	CENTRO 39 s	CENTRO 73 s
	DIREITO 40 s	DIREITO 86 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
<b>25 – 70 s</b>	<b>MÉDIO</b>
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	FURO 1 cm	COLOCAÇÃO DE RIPSTOP
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	01 RIPSTOP	COLOCAÇÃO DE RIPSTOP INTERNO
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	ANCORAGENS ERRADAS	FEITA AS CORREÇÕES
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES	FORAM SUBSTITUÍDOS 10 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
XXX	REALIZADO SELAMENTO DE TODOS OS DESFIAMENTOS DE COSTURAS DE LINHAS.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			480 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	480 MM	480 MM	000 MM
B	480 MM	480 MM	000 MM
C	480 MM	480 MM	000 MM
D	480 MM	480 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	




# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS														
	A	B	C	D	F	DIREITO		A	B	C	D	F	ESQUERDO	
1	663,0 cm	653,0 cm	652,1 cm	656,0 cm		DIREITO		1	663,3 cm	653,3 cm	652,5 cm	655,6 cm	ESQUERDO	
2	675,4 cm	673,3 cm	680,1 cm	709,8 cm	725,3 cm	DIREITO		2	675,4 cm	673,9 cm	680,4 cm	709,6 cm	725,9 cm	ESQUERDO
3	700,3 cm	699,8 cm	704,1 cm	719,8 cm	736,8 cm	DIREITO		3	700,3 cm	700,0 cm	704,4 cm	719,7 cm	736,8 cm	ESQUERDO
4	703,5 cm	702,6 cm	706,3 cm	725,4 cm	734,3 cm	DIREITO		4	703,7 cm	702,9 cm	707,7 cm	725,7 cm	734,8 cm	ESQUERDO
5	707,9 cm	705,4 cm	710,9 cm	720,2 cm	738,4 cm	DIREITO		5	708,0 cm	705,3 cm	711,2 cm	720,4 cm	738,3 cm	ESQUERDO
6	715,8 cm	712,4 cm	717,1 cm	727,9 cm	749,8 cm	DIREITO		6	715,6 cm	712,2 cm	717,9 cm	727,8 cm	749,7 cm	ESQUERDO
7	716,7 cm	710,8 cm	714,1 cm	730,7 cm	759,2 cm	DIREITO		7	716,7 cm	710,9 cm	713,7 cm	730,6 cm	759,3 cm	ESQUERDO
8	713,2 cm	706,6 cm	709,1 cm	726,2 cm	767,9 cm	DIREITO		8	713,1 cm	706,6 cm	708,8 cm	725,9 cm	767,7 cm	ESQUERDO
9	720,6 cm	713,5 cm	716,2 cm	734,1 cm	782,3 cm	DIREITO		9	720,1 cm	713,8 cm	716,0 cm	734,6 cm	782,1 cm	ESQUERDO
10	723,8 cm	715,7 cm	718,5 cm	734,0 cm		DIREITO		10	723,7 cm	715,4 cm	718,5 cm	734,2 cm		ESQUERDO
11	720,5 cm	712,8 cm	715,1 cm			DIREITO		11	720,2 cm	712,8 cm	714,5 cm			ESQUERDO
12	728,4 cm	719,9 cm	723,2 cm			DIREITO		12	727,9 cm	720,3 cm	723,2 cm			ESQUERDO

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO PASSANDO DE 10mm DE DIFERENÇA NAS SIMETRIAS DAS MESMAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 30 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

